

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CALÇADA COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE E PISO TÁTIL DE CONCRETO

Endereço: RUA PROFESSOR COELHO DE SOUZA, Nº 210, CENTRO -TRIUNFO/RS CEP-95840-000

DATA: 25 DE AGOSTO DE 2023

BDI: 25,00%

| ITEM | Código SINAPI | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R\$] | | | PREÇO TOTAL S/ BDI | BDI | PREÇO TOTAL COM BDI [R\$] | | | |
|---|---------------|---|--------|----|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | MATERIAL [R\$] | MÃO DE OBRA [R\$] | MATERIAL + MÃO DE OBRA [R\$] | | | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL [R\$] |
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 2707 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | 8.00 | H | R\$ 0.00 | R\$ 123.49 | R\$ 123.49 | R\$ 987.92 | 25.00% | R\$ 154.36 | R\$ 0.00 | R\$ 1,234.90 | R\$ 1,234.90 |
| 1.2 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | 2.00 | m² | R\$ 250.00 | R\$ 0.00 | R\$ 250.00 | R\$ 500.00 | 25.00% | R\$ 312.50 | R\$ 625.00 | R\$ 0.00 | R\$ 625.00 |
| SUBTOTAL ITEM 1: | | | | | | | | | | | R\$625.00 | R\$1,234.90 | R\$1,859.90 |
| 2 DEMOLIÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 91282 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FUJO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 8.00 | H | R\$ 8.25 | R\$ 1.99 | R\$ 10.24 | R\$ 81.92 | 25.00% | R\$ 12.80 | R\$ 82.50 | R\$ 19.90 | R\$ 102.40 |
| 2.2 | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 16.00 | H | R\$ 0.00 | R\$ 145.74 | R\$ 145.74 | R\$ 2,331.84 | 25.00% | R\$ 182.18 | R\$ 0.00 | R\$ 2,914.80 | R\$ 2,914.80 |
| 2.3 | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 8.00 | H | R\$ 160.25 | R\$ 21.25 | R\$ 181.50 | R\$ 1,452.00 | 25.00% | R\$ 226.88 | R\$ 1,602.50 | R\$ 212.50 | R\$ 1,815.00 |
| 2.4 | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | 2.00 | UN | R\$ 34.51 | R\$ 148.75 | R\$ 183.26 | R\$ 366.52 | 25.00% | R\$ 229.08 | R\$ 86.28 | R\$ 371.88 | R\$ 458.16 |
| 2.5 | 98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | 2.00 | UN | R\$ 132.93 | R\$ 135.06 | R\$ 267.99 | R\$ 535.98 | 25.00% | R\$ 334.99 | R\$ 332.33 | R\$ 337.65 | R\$ 669.98 |
| 2.6 | 6121 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 30.00 | H | R\$ 0.00 | R\$ 15.61 | R\$ 15.61 | R\$ 468.30 | 25.00% | R\$ 19.51 | R\$ 0.00 | R\$ 585.38 | R\$ 585.38 |
| SUBTOTAL ITEM 2: | | | | | | | | | | | R\$2,103.61 | R\$4,442.11 | R\$6,545.72 |
| 3 SUPRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 94304 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA- 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_05/2016 | 8.00 | m³ | R\$ 50.84 | R\$ 17.09 | R\$ 67.93 | R\$ 543.44 | 25.00% | R\$ 84.91 | R\$ 508.40 | R\$ 170.90 | R\$ 679.30 |
| 3.2 | 91276 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | 20.00 | H | R\$ 8.19 | R\$ 0.00 | R\$ 8.19 | R\$ 163.80 | 25.00% | R\$ 10.24 | R\$ 204.75 | R\$ 0.00 | R\$ 204.75 |
| 3.3 | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 4.00 | m³ | R\$ 85.00 | R\$ 0.00 | R\$ 85.00 | R\$ 340.00 | 25.00% | R\$ 106.25 | R\$ 425.00 | R\$ 0.00 | R\$ 425.00 |
| 3.4 | 4748 | PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | 14.00 | m³ | R\$ 65.19 | R\$ 0.00 | R\$ 65.19 | R\$ 912.66 | 25.00% | R\$ 81.49 | R\$ 1,140.83 | R\$ 0.00 | R\$ 1,140.83 |
| 3.5 | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 1.00 | H | R\$ 160.25 | R\$ 21.25 | R\$ 181.50 | R\$ 181.50 | 25.00% | R\$ 226.88 | R\$ 200.31 | R\$ 26.56 | R\$ 226.87 |
| 3.6 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 19.00 | m³ | R\$ 301.80 | R\$ 72.15 | R\$ 373.95 | R\$ 7,105.05 | 25.00% | R\$ 467.44 | R\$ 7,167.75 | R\$ 1,713.56 | R\$ 8,881.31 |
| 3.7 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 12.00 | m | R\$ 40.14 | R\$ 14.55 | R\$ 54.69 | R\$ 656.28 | 25.00% | R\$ 68.36 | R\$ 602.10 | R\$ 218.25 | R\$ 820.35 |
| 3.8 | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | 24.00 | H | R\$ 0.00 | R\$ 19.85 | R\$ 19.85 | R\$ 476.40 | 25.00% | R\$ 24.81 | R\$ 0.00 | R\$ 595.50 | R\$ 595.50 |
| 3.9 | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | 24.00 | H | R\$ 0.00 | R\$ 15.59 | R\$ 15.59 | R\$ 374.16 | 25.00% | R\$ 19.49 | R\$ 0.00 | R\$ 467.70 | R\$ 467.70 |
| 3.10 | 3673 | JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | 98.00 | m | R\$ 2.02 | R\$ 0.00 | R\$ 2.02 | R\$ 197.96 | 25.00% | R\$ 2.53 | R\$ 247.45 | R\$ 0.00 | R\$ 247.45 |
| SUBTOTAL ITEM 3: | | | | | | | | | | | R\$10,496.59 | R\$3,192.47 | R\$13,689.06 |
| 4 CORREDOR PROVISÓRIA NA RUA COM LARGURA 1,20m (TELA PLÁSTICA LARANJA TIPO TAPUME) | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 4512 | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 388.00 | m | R\$ 1.71 | R\$ 0.00 | R\$ 1.71 | R\$ 663.48 | 25.00% | R\$ 2.14 | R\$ 829.35 | R\$ 0.00 | R\$ 829.35 |
| 4.2 | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 150.00 | m | R\$ 3.57 | R\$ 0.00 | R\$ 3.57 | R\$ 535.50 | 25.00% | R\$ 4.46 | R\$ 669.38 | R\$ 0.00 | R\$ 669.38 |
| 4.3 | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | 194.00 | m | R\$ 2.62 | R\$ 0.00 | R\$ 2.62 | R\$ 508.28 | 25.00% | R\$ 3.28 | R\$ 635.35 | R\$ 0.00 | R\$ 635.35 |
| 4.4 | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 4.00 | KG | R\$ 17.42 | R\$ 0.00 | R\$ 17.42 | R\$ 69.68 | 25.00% | R\$ 21.78 | R\$ 87.10 | R\$ 0.00 | R\$ 87.10 |
| 4.5 | 6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | 16.00 | H | R\$ 0.00 | R\$ 16.80 | R\$ 16.80 | R\$ 268.80 | 25.00% | R\$ 21.00 | R\$ 0.00 | R\$ 336.00 | R\$ 336.00 |
| SUBTOTAL ITEM 4: | | | | | | | | | | | R\$2,221.18 | R\$336.00 | R\$2,557.18 |
| 5 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM PASSEIO COM LARGURA DE 1,20m COM I=8,33% | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--|----------|----------------|------------|------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 5.1 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 2.16 | m ³ | R\$ 640.16 | R\$ 64.25 | R\$ 704.41 | R\$ 1,521.53 | 25.00% | R\$ 880.51 | R\$ 1,728.43 | R\$ 173.48 | R\$ 1,901.91 |
| 5.2 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 27.00 | m ² | R\$ 13.32 | R\$ 7.37 | R\$ 20.69 | R\$ 558.63 | 25.00% | R\$ 25.86 | R\$ 449.55 | R\$ 248.74 | R\$ 698.29 |
| 5.3 | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | 10.00 | UN | R\$ 12.71 | R\$ 0.00 | R\$ 12.71 | R\$ 127.10 | 25.00% | R\$ 15.89 | R\$ 158.88 | R\$ 0.00 | R\$ 158.88 |
| SUBTOTAL ITEM 5: | | | | | | | | | | R\$2,336.86 | R\$422.22 | R\$2,759.08 | |
| 6 RAMPA E ACESSO A GARAGEM | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 28.75 | m ² | R\$ 73.02 | R\$ 19.16 | R\$ 92.18 | R\$ 2,650.18 | 25.00% | R\$ 115.23 | R\$ 2,624.16 | R\$ 688.56 | R\$ 3,312.72 |
| SUBTOTAL ITEM 6: | | | | | | | | | | R\$2,624.16 | R\$688.56 | R\$3,312.72 | |
| 7 REVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 268.87 | m ² | R\$ 0.85 | R\$ 2.66 | R\$ 3.51 | R\$ 943.73 | 25.00% | R\$ 4.39 | R\$ 285.67 | R\$ 893.99 | R\$ 1,179.66 |
| 7.2 | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 7.00 | m ³ | R\$ 527.99 | R\$ 136.69 | R\$ 664.68 | R\$ 4,652.76 | 25.00% | R\$ 830.85 | R\$ 4,619.91 | R\$ 1,196.04 | R\$ 5,815.95 |
| 7.3 | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | 322.00 | UN | R\$ 12.71 | R\$ 0.00 | R\$ 12.71 | R\$ 4,092.62 | 25.00% | R\$ 15.89 | R\$ 5,115.78 | R\$ 0.00 | R\$ 5,115.78 |
| 7.4 | CP-1 | PISO DE CONCRETO - COPACABANA, *49 X 49 X 2,5* CM | 258.00 | m ² | R\$ 38.93 | R\$ 0.00 | R\$ 38.93 | R\$ 10,043.94 | 25.00% | R\$ 48.66 | R\$ 12,554.93 | R\$ 0.00 | R\$ 12,554.93 |
| 7.5 | 34357 | REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR | 242.00 | KG | R\$ 4.22 | R\$ 0.00 | R\$ 4.22 | R\$ 1,021.24 | 25.00% | R\$ 5.28 | R\$ 1,276.55 | R\$ 0.00 | R\$ 1,276.55 |
| 7.6 | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | 104.00 | H | R\$ 0.00 | R\$ 19.85 | R\$ 19.85 | R\$ 2,064.40 | 25.00% | R\$ 24.81 | R\$ 0.00 | R\$ 2,580.50 | R\$ 2,580.50 |
| 7.7 | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | 104.00 | H | R\$ 0.00 | R\$ 15.59 | R\$ 15.59 | R\$ 1,621.36 | 25.00% | R\$ 19.49 | R\$ 0.00 | R\$ 2,026.70 | R\$ 2,026.70 |
| SUBTOTAL ITEM 7: | | | | | | | | | | R\$23,852.84 | R\$6,697.23 | R\$30,550.07 | |
| 8 PLACAS | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 0.65 | m ² | R\$ 301.80 | R\$ 72.15 | R\$ 373.95 | R\$ 243.07 | 25.00% | R\$ 467.44 | R\$ 245.21 | R\$ 58.62 | R\$ 303.83 |
| 8.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 0.65 | m ² | R\$ 21.14 | R\$ 63.12 | R\$ 84.26 | R\$ 54.77 | 25.00% | R\$ 105.33 | R\$ 17.18 | R\$ 51.29 | R\$ 68.47 |
| SUBTOTAL ITEM 8: | | | | | | | | | | R\$262.39 | R\$109.91 | R\$372.30 | |
| 9 LIXEIRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | CP-2 | LIXAR E PINTAR LIXEIRA EXISTENTE NA COR MARROM(1,06mX 1,06m X 1,10m) | 1.00 | UN | R\$ 393.44 | R\$ 106.56 | R\$ 500.00 | R\$ 500.00 | 25.00% | R\$ 625.00 | R\$ 491.80 | R\$ 133.20 | R\$ 625.00 |
| 9.2 | CP-3 | FABRICAÇÃO DE LIXEIRA NA COR MARROM (70X50X1,40m) | 1.00 | UN | R\$ 642.00 | R\$ 0.00 | R\$ 642.00 | R\$ 642.00 | 25.00% | R\$ 802.50 | R\$ 802.50 | R\$ 0.00 | R\$ 802.50 |
| 9.3 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 0.15 | m ³ | R\$ 301.80 | R\$ 72.15 | R\$ 373.95 | R\$ 56.09 | 25.00% | R\$ 467.44 | R\$ 56.59 | R\$ 13.53 | R\$ 70.12 |
| 9.4 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 1.00 | m ³ | R\$ 21.14 | R\$ 63.12 | R\$ 84.26 | R\$ 84.26 | 25.00% | R\$ 105.33 | R\$ 26.43 | R\$ 78.90 | R\$ 105.33 |
| SUBTOTAL ITEM 9: | | | | | | | | | | R\$1,377.32 | R\$225.63 | R\$1,602.95 | |
| 10 BICICLETÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | CP-4 | CORTE NO BICICLETÁRIO EXISTENTE PARA 3 VAGAS E PINTURA | 1.00 | UN | R\$ 300.00 | R\$ 59.00 | R\$ 359.00 | R\$ 359.00 | 25.00% | R\$ 448.75 | R\$ 375.00 | R\$ 73.75 | R\$ 448.75 |
| 10.2 | 6121 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 2.00 | H | R\$ 0.00 | R\$ 15.61 | R\$ 15.61 | R\$ 31.22 | 25.00% | R\$ 19.51 | R\$ 0.00 | R\$ 39.03 | R\$ 39.03 |
| SUBTOTAL ITEM 10: | | | | | | | | | | R\$375.00 | R\$112.78 | R\$487.78 | |
| 11 CANTEIROS / FLOREIRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | CP-5 | BUXINHO MÉDIO 50cm (ARBUSTO ORNAMENTAL) | 12.00 | UN | R\$ 78.33 | R\$ 0.00 | R\$ 78.33 | R\$ 939.96 | 25.00% | R\$ 97.91 | R\$ 1,174.95 | R\$ 0.00 | R\$ 1,174.95 |
| 11.2 | CP-6 | BRITA ROSA N° 1 (PARA PAISAGISMO) | 1,480.00 | KG | R\$ 0.55 | R\$ 0.00 | R\$ 0.55 | R\$ 814.00 | 25.00% | R\$ 0.69 | R\$ 1,017.50 | R\$ 0.00 | R\$ 1,017.50 |
| 11.3 | CP-7 | TERRA PRETA (PARA PLANTIU DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS) | 1,480.00 | KG | R\$ 0.83 | R\$ 0.00 | R\$ 0.83 | R\$ 1,228.40 | 25.00% | R\$ 1.04 | R\$ 1,535.50 | R\$ 0.00 | R\$ 1,535.50 |
| 11.4 | 44503 | JARDINEIRO (HORISTA) | 8.00 | H | R\$ 0.00 | R\$ 15.72 | R\$ 15.72 | R\$ 125.76 | 25.00% | R\$ 19.65 | R\$ 0.00 | R\$ 157.20 | R\$ 157.20 |
| SUBTOTAL ITEM 11: | | | | | | | | | | R\$3,727.95 | R\$157.20 | R\$3,885.15 | |
| 12 LIMPEZA FINAL DE OBRA | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 268.87 | m ² | R\$ 0.11 | R\$ 0.42 | R\$ 0.53 | R\$ 142.50 | 25.00% | R\$ 0.66 | R\$ 36.97 | R\$ 141.16 | R\$ 178.13 |
| 12.2 | 6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | 8.00 | H | R\$ 0.00 | R\$ 16.80 | R\$ 16.80 | R\$ 134.40 | 25.00% | R\$ 21.00 | R\$ 0.00 | R\$ 168.00 | R\$ 168.00 |
| SUBTOTAL ITEM 12: | | | | | | | | | | R\$36.97 | R\$309.16 | R\$346.13 | |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | | | | | | | | | | R\$50,039.87 | R\$17,928.17 | R\$67,968.04 | |

Observações:
- Data base de referência técnica: SINAPI 15/08/2023
- Código: PCI.818-01
- Encargos: 112,77
- BDI: 25,00%

TRIUNFO, 25 DE AGOSTO DE 2023.

CRONOGRAMA

| | | | | |
|---------------|--|------------------------|---------------------|----------------------|
| Obra: | CALÇADA COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE E PISO TÁTIL DE CONCRETO | Início: | CUSTO GLOBAL | R\$ 67,968.04 |
| Local: | Rua Professor Coelho de Souza, nº 210, Centro, Triunfo, RS, CEP 95840-000. | Término: | | |
| Data: | 8/24/2023 | Nº de Etapas: 1 | DURAÇÃO | 30 DIAS |

| ITEM | DESCRIÇÃO | CUSTO TOTAL | % | DIAS | % TOTAL |
|------|--|---------------|-------|------|---------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | R\$ 1,859.90 | 2.7% | 1 | 2.7% |
| 2 | DEMOLIÇÃO | R\$ 6,545.72 | 9.6% | 3 | 12.4% |
| 3 | SUPRAESTRUTURA | R\$ 13,689.06 | 20.1% | 10 | 32.5% |
| 4 | CORREDOR PROVISÓRIA NA RUA COM LARGURA 1,20m (TELA PLÁSTICA LARANJA TIPO TAPUME) | R\$ 2,557.18 | 3.8% | 2 | 36.3% |
| 5 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM PASSEIO | R\$ 2,759.08 | 4.1% | 2 | 40.3% |
| 6 | RAMPA E ACESSO A GARAGEM | R\$ 3,312.72 | 4.9% | 2 | 45.2% |
| 7 | REVESTIMENTO | R\$ 30,550.07 | 44.9% | 5 | 90.2% |
| 8 | PLACAS | R\$ 372.30 | 0.5% | 1 | 90.7% |
| 9 | LIXEIRAS | R\$ 1,602.95 | 2.4% | 1 | 93.1% |
| 10 | BICICLETÁRIO | R\$ 487.78 | 0.7% | 1 | 93.8% |
| 11 | CANTEIROS / FLOREIRAS | R\$ 3,885.15 | 5.7% | 1 | 99.5% |
| 12 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | R\$ 346.13 | 0.5% | 1 | 100.0% |